



Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

NIP 6090071419, REGON 260733356

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

Włoszczowa 25.09.2015r.

WZWiK.341.5.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnienia na zapytania (4) do SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2
w miejscowości Konieczno – Gmina Włoszczowa – ETAP III”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2 w miejscowości Konieczno – Gmina Włoszczowa – ETAP III”, numer ogłoszenia o zamówieniu w BIP 242268-2015, data zamieszczenia 16.09.2015 r. do Zamawiającego w dniu 24.09.2015r. wpłynęły pytania wykonawcy, na które udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Zakres sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanałów bocznych pod drogami należy wykonać w technologii przewiertów (przecisków). Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższego zakresu metodą przekopów otwartych pod warunkiem odtworzenia w tych miejscach nawierzchni i konstrukcji drogowej?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że wymienione w SIWZ (str. 4) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: odcinek SK78 – SK 136, odcinek SK44 – SK 72, odcinek SK47 – SK 146, odcinek SK56 – SK 148, odcinek SK68 – SK 69, odcinek SK61 – SK 62 oraz odcinki do realizacji – kanały boczne kanalizacji sanitarnej oznaczone jako „P” wg. załączonej tabeli mają być wykonane metodą przewiertu (przecisku) rurami stalowymi odpowiednio o średnicach \varnothing 323*7,1 mm (sieć) i \varnothing 273*6,3 mm (kanały boczne). Zamawiający nie przewiduje wykonania powyższych odcinków metodą wykopu otwartego z odtworzeniem w tych miejscach nawierzchni i konstrukcji drogowej.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza jako rozwiązania równoważnego zastosowania rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP zamiast PCV?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej. Każdy Wykonawca do wyceny swojej oferty musi uwzględnić rury PCV o parametrach technicznych przedstawionych w Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia SIWZ (str. 4).

Pytanie 3:

Zgodnie z dokumentacją projektową na całości zadania z wyłączeniem odcinków SK 56 w kierunku SK 54 dł. 50,0 mb i odcinek SK 58 – SK 59 o długości 12,50 mb należy wykonać wymianę gruntu. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wymiany gruntu z innych materiałów niż grunty piaszczyste?

Odpowiedź 3:

Zamawiający będzie wymagał zasypywania wykopów (wymiana gruntu rodzimego) sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej piaskiem wraz z dowozem również powyżej 20 cm ponad lico rur w poboczach jezdni i nawierzchniach asfaltowych warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, (wyłączony odcinek z wymiany gruntu - powyżej 20 cm ponad lico rur: SK 56 w kierunku SK 54 dł. 50,0 mb i odcinek SK 58 – SK 59 o dł. 12,50 mb oraz równoległe biegnący rurociąg tłoczny do powyższych odcinków) oraz zasypywania z zagęszczeniem wykopów odcinków bocznych PCV Ø 160 mm piaskiem wraz z dowozem – ok. 55% (w tym podsypka i obsypka rur).

Użyte do zasypywania i zagęszczania wykopów grunty piaszczyste muszą być materiałem zagęszczanym.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. a/a

~~PREZES ZARZĄDU~~

~~Ryszard Maciejczyk~~